

1		ROBOTY ZIEMNE		
1.1	KNR 0201 0126-0100	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej - humusu, za pomocą spycharek, grubość warstwy do 15 cm. Obmiar: (192,0 + 300,0) = 492,0000	492,0000	m2
1.2	KNR 0231 0101-0100	Mechaniczne wykonywanie koryt głębokości 15 cm Obmiar: (53,0 + 35,0) = 88,0000	88,0000	m2
1.3	KNR 0231 0407-0300	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem Obmiar: 48,0000	48,0000	m
1.4	KNR 0231 0104-0300	Warstwa żwirowa zagęszczanie mechaniczne, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm Obmiar: 88,0000	88,0000	m2
1.5	KNR 0231 0104-0200	Warstwa żwirowa .zagęszczanie ręczne, dodatek za każdy dalszy 1 grub15 cm - krotność *5 Obmiar: 88.0 = 88,0000	88,0000	m2
1.6	KNR 0231 0104-0100	Warstwa odsączająca żwirowa zagęszczanie ręczne, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm Obmiar: 192,0 = 192,0000	192,0000	m2
1.7	KNR 0231 0104-0200	Warstwa żwirowa.zagęszczanie ręczne, krotność *20 każdy dalszy 1 cm- grubość warstwy 30 cm Obmiar: 192,0000	192,0000	m2
1.8	KNR 0221 0218-0100	Ręczne rozścielenie ziemi urodzajnej z przetrzaniem na terenie płaskim -grub. warstwy 5 cm - uzupełnienie pod trawniki Obmiar: (300 * 0,05) = 15,0000	15,0000	m3
1.9	KNR 0221 0401-0500	Wykonanie trawników dywanowych siewem z nawożeniem kat. gruntu III Obmiar: 300,0000	300,0000	m2
2		OGRODZENIE		
2.1	Analiza własna: KNR 0202 1801-0200	Cokoły betonowe - prefabrykowane z łącznikami Obmiar: 48,0000	48,0000	m
2.2	KNR 0202 1803-0200	Ogrodzenia z paneli siatki o wysokości 1,53 m, na słupkach stalowych z furtką Obmiar: 12,0000	12,0000	m
3		URZĄDZENIA ZABAWOWE		
3.1	Analiza własna: KNR 0202 1220-0200	Montaż urządzeń do zabawy wg wykazu :karuzela tarczowa 1 szt; bujak słón 1 szt ; bujak panda 1 szt; huśtawka 2 szt ; zestaw metalowy 1 szt; zestaw 17 duży 1 szt; huśtawka wagowa 1 szt; trampolina 1 szt; ławka 1 szt; kosz 1 szt; tablica informacyjna 1 szt Obmiar: 1,0000	1,0000	kpl