

L.p.	Kod	Nazwa	Jedn.	Ilość	Cena jedn.	Razem
1		ROBOTY ZIEMNE				
1.1	KNR 0201 0126-0100	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej - humusu, za pomocą spycharek, grubość warstwy do 15 cm. Obmiar: (192,0 + 52) = 244,0000	m2	244,0000		
1.2	KNR 0231 0407-0300	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem Obmiar: 48,0000	m	48,0000		
1.3	KNR 0231 0104-0300	Warstwa żwirowa pod urządzenia i dojście do placu - żwir frakcji 2-8 mm grub. 10 cm Obmiar: 244,0000	m2	244,0000		
1.4	KNR 0221 0218-0100	Ręczne rozścielenie ziemi urodzajnej z przerzutem na terenie płaskim -grub. warstwy 5 cm - uzupełnienie pod trawniki Obmiar: (50*0,05) = 2,5000	m3	2,5000		
1.5	KNR 0221 0401-0500	Wykonanie trawników dywanowych siewem z nawożeniem kat. gruntu III Obmiar: 50,0000	m2	50,0000		
		Rozdział razem:				
2		OGRODZENIE				
2.1	Analiza własna: KNR 0202 1801-0200	Cokoły betonowe - prefabrykowane z łącznikami Obmiar: 13,0 = 13,0000	m	13,0000		
2.2	KNR 0202 1803-0200	Ogrodzenia z paneli siatki o wysokości 1,53 m, na słupkach stalowych z furtką Obmiar: 14,0000	m	14,0000		
		Rozdział razem:				
3		URZĄDZENIA ZABAWOWE				
3.1	Analiza własna: KNR 0202 1220-0200	Montaż urządzeń do zabawy wg wykazu Opis: Bujak panda 1 szt; słonik 1 szt; huśtawka 1 szt; zestaw nr 4 1 szt; ławki 2 szt ; kosz 2 szt ; tablica informacyjna 1 szt Obmiar: 1,0000	kpl	1,0000		
		Rozdział razem:				