

KOSZTORYS OFERTOWY

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

NAZWA INWESTYCJI : Remont chodnika przy ul. Krakowskie Przedmiescie w Mogielnicy
ADRES INWESTYCJI : ul. Krakowskie Przedmiescie w Mogielnicy
INWESTOR : BURMISTRZ MOGIELNICY
ADRES INWESTORA : UL. RYNEK 1, 05 - 640 MOGIELNICA
BRANŻA : DROGOWA

DATA OPRACOWANIA : marzec 2019

Stawka roboczogodziny :
Poziom cen : 4 kw. 2018

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp]	% R, S
Zysk [Z]	% R+Kp(R), S+Kp(S)
VAT [V]	% $\Sigma(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S))$

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł
Podatek VAT : zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

Data opracowania
marzec 2019

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
Remont chodnika przy ul. Krakowskie Przedmieście w Mogielnicy						
1		D.01.00.00. Roboty pomiarowe				
1	KNNR 1 0111-d.1 01	Roboty pomiarowe	m	60,00		
2		D.01.00.00. Roboty rozbiórkowe				
2	KNR 2-31 0815-d.2 02	Rozebranie chodników i zjazdu z płyt betonowych na podsypce piaskowej	m ²	94,86		
3	KNR 2-31 0813-d.2 03	Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m	2,00		
4	KNR 2-31 0814-d.2 02	Rozebranie obrzeży 8x30 cm na podsypce piaskowej	m	18,50		
5	KNR 4-04 1103-d.2 01	Załadowanie gruzu koparko-ładowarką	m ³	7,07		
6	KNR 4-04 1103-d.2 05	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wylądowaniu samochodem samowyładowczym	m ³	7,07		
3		D.03.00.00. Regulacja wysokościowa				
7	KNR 2-31 1406-d.3 05	Regulacja pionowa studzienek telefonicznych	szt.	1,00		
8	KNR 2-31 1406-d.3 03	Regulacja pionowa studzienek dla wiązków kanałowych	szt.	1,00		
4		D.05.00.00. Chodnik				
9	KNNR 6 0103-d.4 01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m ²	73,36		
10	KNNR 6 0113-d.4 04	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych (mieszanka niezwiązana C90/3) o grubości po zagęszczeniu grub. 6cm	m ²	73,36		
11	KNNR 6 0502-d.4 02	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m ²	73,36		
12	KNNR 6 0502-d.4 02	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem (regulacja wysokościowa- kostka istniejąca)	m ²	1,50		
5		D.05.00.00. Zjazdy				
13	KNNR 6 0103-d.5 01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m ²	20,00		
14	KNNR 6 0113-d.5 04	Górna warstwa podbudowy pomocniczej z kruszywa łamanego 0/31 (mieszanka niezwiązana C90/3) stab. mechanicznie grub. 6cm	m ²	20,00		
15	KNNR 6 0502-d.5 03	Betonowa kostka brukowa koloru szarego "behaton" 8 cm. Podsypka cementowo - piaskowa 3 cm	m ²	20,00		
6		D.08.00.00. Elementy drogowe				
16	KNNR 6 0403-d.6 04	Krawężnik bet. wystający 15x30cm na pods cem-pias 5cm i ławie z oporem bet. C12/15 (F=0,09)	m	2,00		
17	KNNR 6 0403-d.6 04	opornik bet. wtopiony 12x25cm na pods cem-pias 5cm i ławie z oporem bet. C12/15 (F=0,09)	m	7,60		
18	KNNR 6 0404-d.6 05	Obrzeże betonowe 8x30cm na podsypce cementowo-piaskowej grub. 5cm	m	17,00		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: